

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3,ขอย4 เขตอานารักษ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดี (จ่ายขาดเงินสะสม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสดี หมู่ที่ 9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 71.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 229.00 ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ 155.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	418,865.39	Factor F
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนสุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	418,865.39	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)	418,865.39	

ระยะทางดำเนินการ 0.155 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,702,357.35 บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 312/2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายคมสัน ยังสินาค)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง




(นายสิทธิโชค สีสว่างค์)


นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

อนุมัติ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง



(นางสาวปรีศนา กองสีหาจักร)

พนักงานผลิตน้ำประปา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่วงที่ 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3,ซอย4 เขตอานารักษ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสตไส (จ่ายขาดเงินสะสม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสตไส หมู่ที่ 9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบเลขที่ 0

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.						
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน	ตร.ม.		1.82	-	1.3848	2.52	-
2.1	งานถมป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.53	-
2.2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	81.00	1.82	147.42	1.3848	2.52	204.15
2.2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
2.3	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
2.4	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2.5	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง	ลบ.ม.	-					
3.1	หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	3.55	518.65	1,841.21	1.3848	718.23	2,549.71
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง	ตร.ม.	71.00	321.61	22,834.31	1.3848	445.37	31,620.95
4.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ม.	-					
4.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	79.25	396.25	1.3848	109.75	548.73
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	10.00	78.86	788.60	1.3848	109.21	1,092.05
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.00	86.91	173.82	1.3848	120.35	240.71
5.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.						
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.						
6.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
6.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
7.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
7.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
7.3	ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
7.4	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
7.5	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
7.6	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง						
8.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
8.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
8.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
8.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ด 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.	0+000.00						
	ขนาด	1-1.80x1.80						
	ยาว	0.00 ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								36,256.30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3, ขอย 4 เขตอานารักษ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดี (จ่ายขาดเงินสะสม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสดี หมู่ที่ 9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่ 0

ช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.						
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.52	-
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.53	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.82	1,092.00	1.3848	2.52	1,512.20
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง	ลบ.ม.	-					
	3.1 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	25.00	518.65	12,966.25	1.3848	718.23	17,955.66
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง	ตร.ม.	500.00	321.61	160,805.00	1.3848	445.37	222,682.76
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	15.00	171.26	2,568.90	1.3848	237.16	3,557.41
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	35.00	79.25	2,773.75	1.3848	109.75	3,841.09
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	100.00	78.86	7,886.00	1.3848	109.21	10,920.53
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	86.91	1,738.20	1.3848	120.35	2,407.06
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.						
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.						
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	7.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.6 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง						
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

รวมค่าก่อสร้าง

262,876.71

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3,ขอย4 เขตอานารักษ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสโสด (จ่ายขาดเงินสะสม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสโสด หมู่ที่ 9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่ 0

ช่วงที่ 3

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.52	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.53	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	274.00	1.82	498.68	1.3848	2.52	690.57
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	11.45	518.65	5,938.54	1.3848	718.23	8,223.69
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	229.00	321.61	73,648.69	1.3848	445.37	101,988.71
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	171.26	856.30	1.3848	237.16	1,185.80
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	79.25	1,188.75	1.3848	109.75	1,646.18
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	45.00	78.86	3,548.70	1.3848	109.21	4,914.24
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	9.00	86.91	782.19	1.3848	120.35	1,083.18
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	7.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.6 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

