

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางอุไร สุวรรณเกษิ ไป วัดอรุณยูงศรีมงคล(วัดบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านนาดง ตำบลหนองนาง อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย
3. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 223,100.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทางรวมความยาว 100.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อกบต.กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นเงิน 221,507.31 บาท(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายธนกฤต ทีทองแดง	ประธานกรรมการ
7.2	นายคมสัน ยังสีนาค	กรรมการ
7.3	นายพิมาน พานูรักษ์	กรรมการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายธนกฤต ทีทองแดง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายคมสัน ยังสีนาค)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายพิมาน พานูรักษ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนหนองนาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางอุไร สุวรรณเกษ ไป วัดอรัญญาศรีมงคล (วัดบ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมฝาปิด ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.

ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๔

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการ นายคมสัน ยังสีนาค เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๙,๒๐๕.๘๐	๑.๓๐๙๑	๒๒๑,๕๐๗.๓๑	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๑,๕๐๗.๓๑	ระยะเวลาดำเนินการ
	ขออนุมัติเป็นเงินงบประมาณเพียง			๒๒๑,๕๐๗.๓๑	๖๐ วัน
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)			
ขนาดหรือพื้นที่ถนน	ตร.ม.				
ราคาเฉลี่ย		บาท /ตารางเมตร			

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายคมสัน ยังสีนาค)

ตรวจ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภคิณ แก้วหินเจริญ)

ตรวจ.....ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.หนองนาง

(นายชนกฤต ทีทองแดง)

เห็นชอบ.....ตำแหน่ง นายก อบต.หนองนาง

(นายจรูญเวทย์ แสนสุข)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.หนองนาง

(นายเอกชัย ศรีหวางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนกฤต ทีทองแดง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายคมสัน ยังสีนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพิมาน พานูรักษ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนหนองนาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางอุไร สุวรรณเกษ ไป วัดอรัญญาศรีมงคล (วัดบ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านนาตง

๐ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมฝาปิด ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.

๐ ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านนาตง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง


แบบเลขที่ / ๒๕๖๙

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น


ประมาณการ นายคมสัน ยังสีนาค เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๙,๒๐๕.๘๐	๑.๓๐๙๑	๒๒๑,๕๐๗.๓๑	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๑,๕๐๗.๓๑	ระยะเวลาดำเนินการ
	ขออนุมัติเป็นเงินงบประมาณเพียง			๒๒๑,๕๐๗.๓๑	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)			
ขนาดหรือพื้นที่ถนน		ตร.ม.			
ราคาเฉลี่ย	๐.๐๐ บาท / ตารางเมตร				


*หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจังหวัดหนองคาย

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายคมสัน ยังสีนาค)

ตรวจ..........ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายกษิต แก้วหินเจริญ)

ตรวจ..........ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.หนองนาง

(นายธนกฤต ทิทองแดง)

เห็นชอบ.....ตำแหน่ง นายก อบต.หนองนาง

(นายจรูญเวทย์ แสนสุข)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.หนองนาง


(นายเอกชัย ศรีหวางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมก

(นายธนกฤต ทิทองแดง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายคมสัน ยังสีนาค)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายพิมาน พานรักษ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ																							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																									
๓	งานฝ้าปิดวางระแนงฝ้า ๓ ชั้น																															
	๓.๑ งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ KSC.	๗.๗๘	คิว.ม.	๑,๗๗๕.๕๑	๑๓,๗๘๕.๖๓	๓๒๗.๐๐	๒,๕๕๕.๐๖	๑๖,๕๖๕.๖๙																								
	๓.๒ งานเหล็กฉาก ๕๐ X ๕๐ ทน ๔ มม. มม.๑๘.๕กก.	๒๐๕.๗๒	กก.	๒๑.๕๙	๔,๕๑๙.๙๐	๑๐.๐๐	๒,๐๕๗.๒๐	๖,๕๗๗.๑๐																								
	๓.๓ งานสีกันสนิม	๑๓.๓๓	ตร.ม.	๕๕.๙๑	๖๑๑.๙๘	๓๕.๐๐	๔๖๖.๕๕	๑,๐๗๘.๕๓																								
	๓.๔ งานเหล็ก RB ๑๒ มม.	๘๓๖.๒๗	กก.	๑๙.๑๕	๑๖,๐๑๕.๕๗	๓.๖๐	๓,๐๑๐.๕๗	๑๙,๐๒๖.๑๔																								
	๓.๕ งานเหล็ก RB ๙ มม.	-	กก.	-	-	-	-	-																								
	๓.๖ งานลวดผูกเหล็ก	๒๕.๐๙	กก.	๒๘.๐๕	๗๐๓.๕๒	-	-	๗๐๓.๕๒																								
	๓.๗ งานท่อพีวีซี Ø ๑ ๑/๒" ชั้น ๕	๑๐.๗๓	ม.บ.	๘๑.๗๐	๘๖๖.๒๓	-	-	๘๖๖.๒๓																								
	๓.๘ งานรับม้วน	๓๘.๓๓	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๕,๓๒๗.๘๗	๕,๓๒๗.๘๗																								
	๓.๙ งานไม้แบบทั่วไปในงาน ๕๐ เมตรชั้นดี	๑๙.๑๗		๓.๑๐ ทุบปู ๓ นิ้ว	๙.๕๘	กก.	๒๕๑.๗๖	๕,๐๒๓.๓๑	-	-	๕,๐๒๓.๓๑			รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๑๖๙,๒๐๕.๘๐			Factor F ๑.๓๐๙๑							๒๒๑,๕๐๗.๓๑	
	๓.๑๐ ทุบปู ๓ นิ้ว	๙.๕๘	กก.	๒๕๑.๗๖	๕,๐๒๓.๓๑	-	-	๕,๐๒๓.๓๑																								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๑๖๙,๒๐๕.๘๐																								
	Factor F ๑.๓๐๙๑							๒๒๑,๕๐๗.๓๑																								

ประมาณราคา.....
 (นายคุณเต็ม ยี่งศ์นิภาค)