

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางลัดดา พานทวีทรัพย์ ไป บ้านนายบุตดา ชั้นแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านน่าน้ำพวย ตำบลหนองนาง อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย
 3. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 63,800.00 บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 4. ลักษณะงานโดยสังเขป รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทางรวมความยาว 29.00 เมตร (ตามแบบบูรณาการงานก่อสร้างที่ อบต.กำหนด)
 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นเงิน 62,441.44 บาท(หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
 6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายธนภุต ทีทองแดง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายภทิล แก้วหินเจริญ กรรมการ
 - 7.3 นายพิมาน พานูร์รักษ์ กรรมการ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนภุต ทีทองแดง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภทิล แก้วหินเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิมาน พานูร์รักษ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางลัดดา พานทวีทรัพย์ ไป บ้านนายบุตดา ชันแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านน่าน้ำพาย

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านน่าน้ำพาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง

แบบเลขที่ / 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

ลำดับที่		ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	62,441.44	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	62,441.44	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	62,441.44	60 วัน
	ตัวอักษร	(หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)	
ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.		
ราคาเฉลี่ย	2,153.15 บาท /เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชนกฤต ทิทองแดง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายภทิต แก้วหินเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพิมาน พานูรกิจ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางลัดดา พานทวีทรัพย์ ไป บ้านนายบุศดา ชันแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านน่าน้ำพาย

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านน่าน้ำพาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง

แบบเลขที่ / 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	47,697.99	1.3091	62,441.44	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
5	ป้ายโครงการ	-	-	-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			62,441.44	ระยะเวลาดำเนินการ
	ขออนุมัติเป็นเงินงบประมาณเพียง			62,441.44	60 วัน
	ตัวอักษร	(หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)			
ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.				
ราคาเฉลี่ย	2,153.15 บาท / เมตร				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


(นายภคิน แก้วหินเจริญ)

(นายธนภุต ทีทองแดง)
กรรมการ

ประธานกรรมการ


(นายพิมาน พานูรักษ์) กรรมการ

เห็นชอบ
(นายจรรยาเวทย์ แสนสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

อนุมัติ.....
(นายเอกชัย ศรีทาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ จากบ้านนางลัดดา พานทวีทรัพย์ ไป บ้านนาหน้าพาย
 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝักปิด ระยะทางรวมความยาว 29.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบรม.กำหนด)
 แบบเลขที่ /2569 รายการเลขที่ /2569 ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานดินซุด	14.14	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,710.64	1,710.64	เมื่อ 30%
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.91	ลบ.ม.	392.52	355.72	112.00	101.50	457.22	เมื่อ 25%
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.73	ลบ.ม.	1,691.59	1,226.40	329.00	238.53	1,464.93	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.95	ลบ.ม.	1,797.51	10,686.20	329.00	1,955.91	12,642.10	
	1.5 ไม้แบบ (ใช้ 50%)	12.33	ลบ.พ.	380.00	4,683.50	-	-	4,683.50	
	1.6 ไม้คร่าและค้ำยัน คิด 30% ของไม้แบบ	3.70	ลบ.พ.	380.00	1,405.05	-	-	1,405.05	
	1.7 ตะปู ขนาดต่างๆ	7.25	กก.	42.06	304.94	-	-	304.94	
	1.8 ค่าแรงไม้แบบ	49.30	ตร.ม.			163.00	8,035.90	8,035.90	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.1 เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 9 มม.	0.37	ตัน	22,755.71	8,456.37	4,900.00	1,820.91	10,277.28	เมื่อ 7%
	2.2 เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 12 มม.	0.22	ตัน	21,890.54	4,915.68	3,900.00	875.77	5,791.46	เมื่อ 9%
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	17.89	กก.	28.04	501.50	-	-	501.50	
	2.4 ท่อ pvc ขนาด 1-1/2" ชั้น 8.5	3.63	ฟ่อน	116.82	423.47	-	-	423.47	
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	4.58	ฟ่อน	397.20	1,817.41	-	-	1,817.41	
					32,958.83		14,739.16	47,697.99	

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ จากบ้านบางลำดาด พานทวีทรัพย์ ไป บ้านนายบุตดา ชันแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านน่านพวย
รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมผูกปิด ระยะทางรวมความยาว 29.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อนุมัติกำหนด)

แบบเลขที่ /2569 รายการเลขที่ /2569 ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				32,958.83		14,739.16	47,697.99	
2.5	ท่อ คลส.ปากลิ้นราง ขนาด 0.30 เมตร	-	ฟอน	-	-	-	-	-	
2.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	(เทพูข้าง+ถนนฝั่งต่อ)
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				32,958.83		14,739.16	47,697.99	
	factor = 1.3091							62,441.44	
	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							62,441.44	