

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสังเวียน อินทวงค์ ถึง บ้านนางม่อน น้อยคำภา หมู่ที่ ๗ บ.ราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองนาง อำเภอบำบือ จังหวัดหนองคาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอบำบือ จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๙๒,๑๗๓.๑๓ บาท(สองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสามสตางค์)

**๖. บัญชีประมาณราคากลาง**

- |     |                                             |       |        |
|-----|---------------------------------------------|-------|--------|
| ๖.๑ | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน | จำนวน | ๒ แผ่น |
| ๖.๒ | แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน             | จำนวน | ๑ แผ่น |
| ๖.๓ | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร             | จำนวน | ๑ แผ่น |

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |     |                      |               |
|-----|----------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายธนภุต ทิทองแดง    | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายภทิต แก้วหินเจริญ | กรรมการ       |
| ๗.๓ | นายณฤศเรษฐ์ ส้ากลาง  | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายธนภุต ทิทองแดง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายภทิต แก้วหินเจริญ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณฤศเรษฐ์ ส้ากลาง)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสังเวียน อินทวงค์ ถึง บ้านนางมอน น้อยคำภา หมู่ที่ 7 บ.ราษฎร์สามัคคี

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองนาง อำเภอบ้านดง จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง

แบบเลขที่ / 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

| ลำดับที่             |                                          | ค่าก่อสร้างทั้งหมด                                        | หมายเหตุ          |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.                 | 292,173.13                                                |                   |
|                      |                                          |                                                           |                   |
|                      |                                          |                                                           |                   |
|                      |                                          |                                                           |                   |
|                      |                                          |                                                           |                   |
|                      |                                          |                                                           |                   |
| สรุป                 | รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 292,173.13                                                | ระยะเวลาดำเนินการ |
|                      | ราคากลาง                                 | 292,173.13                                                | 60 วัน            |
|                      | ตัวอักษร                                 | (สองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสามสตางค์) |                   |
| ขนาดหรือพื้นที่อาคาร |                                          | ตร.ม.                                                     |                   |
| ราคาเฉลี่ย           | 2,300.58                                 | บาท /เมตร                                                 |                   |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนภุต ทิทองแดง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายภทิต แก้วหินเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอนุเศรษฐ์ สลักกลาง)

แบบ ปร.1(ก)

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสังเวียน อินทวงค์ ถึง บ้านนางม่อน น้อยคำภา หมู่ที่ 7 บ.ราษฎร์สามัคคี

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองนาง อำเภอบำบัด จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง

แบบเลขที่ / 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

| ลำดับที่             | รายการ                            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                      | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ          |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 1                    | ประเภทงานอาคาร                    | 223,493.56                                                | 1.3073   | 292,173.13         |                   |
| 2                    | ประเภทงานทาง                      |                                                           |          |                    |                   |
| 3                    | ประเภทงานชลประทาน                 |                                                           |          |                    |                   |
| 4                    | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม       |                                                           |          |                    |                   |
|                      | เงินจ่ายล่วงหน้า 0%               |                                                           |          |                    |                   |
|                      | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%                |                                                           |          |                    |                   |
|                      | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                |                                                           |          |                    |                   |
| 5                    | ป้ายโครงการ                       | -                                                         | -        | -                  |                   |
| สรุป                 | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                           |          | 292,173.13         | ระยะเวลาดำเนินการ |
|                      | ขออนุมัติเป็นเงินงบประมาณเพียง    |                                                           |          | 292,173.13         | 60 วัน            |
|                      | ตัวอักษร                          | (สองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสามสตางค์) |          |                    |                   |
| ขนาดหรือพื้นที่อาคาร |                                   | ตร.ม.                                                     |          |                    |                   |
| ราคาเฉลี่ย           | 2,300.58                          | บาท /เมตร                                                 |          |                    |                   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายภคิต แก้วหินเจริญ)

(นายธนภุต ทิทองแดง)  
กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายณฤศร์ฐ์ สำนกลาง)  
กรรมการ

เห็นชอบ .....

(นายจรัมพร งามสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

อนุมัติ.....

(นายเอกชัย ศรีท้าววงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. จากบ้านนายสิ่งเรียน อินทวงค์ ถึง บ้านนางม่อน น้อยคำกา หมู่ที่ 7 บ.ราชบุรีสามัคคี

รายละเอียดน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมฝาดปิด ระยะทางรวมความยาว 127.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.กำพวน)

แบบเลขที่ /2569 รายการเลขที่ /2569 ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองนาง จังหวัดหนองคาย

| ลำดับที่ | รายการ                              | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
|          |                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |           |
| 1        | งานก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก |        |       |                  |            |              |           |                   |           |
|          | 1.1 งานดินชุด                       | 136.21 | ลบ.ม. | -                | -          | 121.00       | 16,481.11 | 16,481.11         | เมื่อ 30% |
|          | 1.2 งานทรายหยาบรองพื้น              | 3.97   | ลบ.ม. | 392.52           | 1,557.81   | 112.00       | 444.50    | 2,002.31          | เมื่อ 25% |
|          | 1.3 งานคอนกรีตหยาบ                  | 3.18   | ลบ.ม. | 1,845.80         | 5,860.42   | 329.00       | 1,044.58  | 6,904.99          |           |
|          | 1.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จ              | 26.04  | ลบ.ม. | 1,957.95         | 50,975.23  | 329.00       | 8,565.52  | 59,540.74         |           |
|          | 1.5 ไม้แบบทาบใช้งาน 50%             | 114.30 | ตร.ม. | 120.00           | 13,716.00  | -            | -         | 13,716.00         |           |
|          | 1.6 ไม้ค้ำยัน                       | -      | ต้น   | -                | -          | -            | -         | -                 |           |
|          | 1.7 ตะปู ขนาดต่างๆ                  | 31.75  | กก.   | 45.79            | 1,453.83   | -            | -         | 1,453.83          |           |
|          | 1.8 ค่าแรงไม่แบบ                    | 228.60 | ตร.ม. |                  |            | 163.00       | 37,261.80 | 37,261.80         |           |
| 2        | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                |        |       |                  |            |              |           |                   |           |
|          | 2.1 เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 9 มม.      | 1.63   | ต้น   | 19,759.07        | 32,156.28  | 4,900.00     | 7,974.35  | 40,130.63         | เมื่อ 7%  |
|          | 2.2 เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 12 มม.     | 0.98   | ต้น   | 19,680.44        | 19,353.88  | 3,900.00     | 3,835.29  | 23,189.16         | เมื่อ 9%  |
|          | 2.3 ลวดผูกเหล็ก                     | 78.32  | กก.   | 29.64            | 2,321.55   | -            | -         | 2,321.55          |           |
|          | 2.4 ท่อ pvc. ขนาด 1-1/2" ชั้น 8.5   | 15.88  | ท่อน  | 138.32           | 2,195.83   | -            | -         | 2,195.83          |           |
|          | เหล็กฉาก 50x50x4 มม.                | 20.04  | ท่อน  | 422.90           | 8,473.98   | -            | -         | 8,473.98          |           |
|          |                                     |        |       |                  | 129,590.82 |              | 75,607.14 | 205,197.96        |           |

จากงานนายสิ่งเขียน อินทวงค์ ถึง บ้านนางม่อน น้อยคำภา หมู่ที่ 7 บ.ราชบุรีสามัคคี

[illegible][illegible]

|                 |                     |         |    |      |
|-----------------|---------------------|---------|----|------|
| แบบเลขที่ /2569 | รายการรับเงิน /2305 | WID/NID | 18 | 2569 |
|-----------------|---------------------|---------|----|------|

[illegible]

| ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |                                       |       |       | เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 |            |              |           |                   |                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| ลำดับที่                              | รายการ                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ            |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ                          |
|                                       |                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย                | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |                                   |
|                                       |                                       |       |       |                             | 129,590.82 |              | 75,607.14 | 205,197.96        |                                   |
|                                       | ยอดยกมา                               |       |       |                             |            |              |           |                   |                                   |
|                                       | 2.5 ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด 0.30 เมตร | -     | ท่อน  | 705.61                      | -          | -            | -         | -                 | (เหล็กขึ้น+ทางช้างออก+ถนนฝั่งข้อ) |
|                                       | 2.6 งานคอนกรีตผสมเสร็จ                | 8.00  | ลบ.ม. | 1,957.95                    | 15,663.60  | 329.00       | 2,632.00  | 18,295.60         |                                   |
|                                       | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                  |       |       |                             | 145,254.42 |              | 78,239.14 | 223,493.56        |                                   |
|                                       | factor = 1.3073                       |       |       |                             |            |              | -         | -                 |                                   |
|                                       | ป้ายโครงการ                           | -     | ป้าย  | -                           | -          | -            | -         | -                 |                                   |
|                                       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น        |       |       |                             |            |              |           | 292,173.13        |                                   |