

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายมวย ยศระเสน ถึงวัดสุวรรณภูมิ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำปาก้าว ตำบลหนองนาง อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ตามสรุปผลการประเมินราคากลางก่อสร้าง ตามแบบ งานทาง

๕.๒ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายภจิต แก้วหินเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุเศรษฐ์ สำนกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเขววิช ศรีสวัสดิ์)

๘. - อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ แข็งแรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นบ้านนายมวย ยศระเสน ถึงวัดสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำป่าแก้ว หมู่ที่ 10 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ	397,333.87 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	400,333.87	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนบาทถ้วน)	400,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,500,000.00 บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 276 / 2564 ลง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายภทิต แก้วหินเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ
 (นางสาวอรทัย สระทองหน)
 ปลัด อบต.หนองนาง


 กรรมการ
 (นายณฤศเรษฐ์ สักกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 อนุมัติ
 (นายศราวุธ แข็งแรง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง


 กรรมการ
 (นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นบ้านนายมวย ยศะเสน ถึงวัดสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำป่าแก้ว หมู่ที่ 10 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่ -
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.						
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน	ตร.ม.		1.78	-	1.3795	2.46	-
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	960.00	1.78	1,708.80	1.3795	2.46	2,357.29
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง	ลบ.ม.						
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	392.52	15,700.80	1.3795	541.48	21,659.25
4	งานผิวทาง	ตร.ม.						
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	308.51	246,808.00	1.3795	425.59	340,471.64
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	169.11	4,227.75	1.3795	233.29	5,832.18
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	81.10	4,460.50	1.3795	111.88	6,153.26
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	81.96	13,113.60	1.3795	113.06	18,090.21
5	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.						
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	32.00	62.75	2,008.00	1.3795	86.56	2,770.04
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.						
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง						
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แฉก	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แฉก	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								397,333.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

288,027.45

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764