

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นค.ถ118-17 สายบ้านคำป่าก้าว - สามแยกหนองนางพิท ตำบลหนองนา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย
3. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,834,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตรยาว 396 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตรยาว 177 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,865 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,652,000.00 บาท(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1	บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง	จำนวน	1 แผ่น
6.2	แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน	2 แผ่น
6.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน	1 แผ่น
6.4			
6.5			

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายภคิน แก้วหินเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2	นายพิทักษ์ แสงโกวัน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3	น.ส.ปภาดา หนันคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ
7.4	-.....	ตำแหน่ง-.....	กรรมการ
7.5	-.....	ตำแหน่ง-.....	กรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายภทิต แก้วหินเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิทักษ์ แสงไกรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.ปภาดา หนั่นคำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....-.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....-.....)

ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

.....
(นายกษกร โคตรชมพู) เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

.....
(นางจรัสศรี ทรงโท) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง.....

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาธิป กตะศิลา)
หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองนาง

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

☒ เห็นชอบ/ดำเนินการ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

จนท.ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑาธิป กตะศิลา)
หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองนาง

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองนาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย นค.ถ.118-17
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุวรรณภูมิ บ้านคำป่าแก้ว หมู่ที่ 8,10 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 396.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 177.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885.00 ตร.ม.


รวมระยะทางดำเนินการ 573.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,865.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,649,497.30	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,652,497.30	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	1,652,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.573 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,883,071.55 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 509/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายภคิตล แก้วหินเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายพิทักษ์ แสงโค้ววัน)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 กรรมการ
 (น.ส.ปภาดา หนันคำ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นชอบ

 (นางจุฑาธิป กตะศิลา)
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

อนุมัติ

 (นางจุฑาธิป กตะศิลา)
 รก.ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย นค.ถ.118-17
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุวรรณภูมิ บ้านคำป่าแก้ว หมู่ที่ 8,10 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,438.00	1.76	6,050.88	1.3795	2.43	8,347.19
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	143.25	680.86	97,533.20	1.3795	939.25	134,547.05
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,865.00	347.73	996,246.45	1.3795	479.69	1,374,321.98
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	90.00	182.29	16,406.10	1.3795	251.47	22,632.21
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	190.00	89.16	16,940.40	1.3795	123.00	23,369.28
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	573.00	91.39	52,366.47	1.3795	126.07	72,239.55
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	114.60	88.81	10,177.63	1.3795	122.51	14,040.04
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
10	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								1,649,497.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,195,721.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764